



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE D'ÁGUA EM PVC

ENDEREÇO: DIVERSOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

01 – GENERALIDADES:

1.1- O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras e serviços de abertura e fechamento de valas. Será de propriedade da Prefeitura Municipal de São Borja e terá a extensão de 24.935,00 m, de acordo com levantamento feito por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural nas diversas localidades do interior do Município.

1.2- Em caso de dúvidas atinentes aos projetos executivos pertencentes a rede em voga, no tocante a especificação de materiais e suas substituições, desenhos, cotas deverão ser procurados os técnicos das Secretarias Municipal de Planejamento e a de Desenvolvimento Rural.

1.3- As localidades abrangidas por este projeto são as seguintes:

- Ivaí à 8 km da sede do município;
- Vila Brites à 82 km da sede do município;
- Assentamento Cambuxin à 32 km da sede do município;
- Rincão de Santana a 35 km da sede do município;
- Caçacã a 18 km da sede do município;
- Santos Reis a 15 km da sede do município;
- Samburá a 80 km da sede do município;

02- LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

Ficarão a cargo da equipe de topografia do município a locação da rede.

Será executada limpeza antes de qualquer marcação, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e/ou árvore ou outro tipo de vegetação que se fizer necessário para efetuar a visada avante e a ré.

03- VALAS:

A profundidade média das valas será de 50 cm e a largura de 50 a 60 cm, de acordo com a largura da concha da retroescavadeira.

04- CANALIZAÇÕES:

As redes a serem instaladas serão efetuadas com utilização de tubos e conexões em PVC de diversos diâmetros (conforme projeto específico de cada trecho). As conexões, reduções e fixações deverão ser efetuadas segundo as orientações dos fabricantes no que diz respeito a solda com adesivo plástico e conexões rosqueáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

As tubulações serão assentes nas valas abertas mecanicamente, devendo ser observado o substrato existente, não se aceitando a existência de materiais rochosos ou quaisquer outros que possa propiciar danos a tubulação.

05- CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA:

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, estando o local completamente limpo, em condições de receber vistoria, e assim deve ser entregue.

06-CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Na obra deverá ser mantido na obra diário atualizado (conforme modelo a ser fornecido) com os serviços realizados, alterações, atualizações e anotações úteis devidamente preenchidas e assinadas pelo responsável pela execução.

A obra deverá ser executada em 60 (sessenta) dias.

São Borja,RS, 10 de dezembro de 2015

Fernando Brasil Aquino dos Santos